

# Leistungsverzeichnis -Sonaspray K13 Standard /Special



Objekt:		Datum:			
Gewerk:					
Beschreibung		EH	Menge	EP	GP
<p>Akustikputzsystem Sonaspray K13 auf Zellulosebasis zur Verwendung auf massiven- und abgehangenen Deckenkonstruktionen.</p> <p>Beim Einsatz auf abgehangenen GK Konstruktionen müssen diese gemäß der DIN 13964 bzw. DIN 18168 und 18181 montiert werden.</p> <p>Das Sonaspray System weist folgende bauphysikalische Eigenschaften auf:</p> <p><b>Brandverhalten:</b> B1-S1,d0 nach DIN EN 13501-1</p> <p><b>Schallabsorption:</b> bis <math>\alpha_w</math> 0,95 (je nach Produkt und Systemdicke)nach EN 20354 (DIN 4102).</p>					
<b>Vorschriften</b>					
Normen, Empfehlungen und dgl.					
Als vereinbart gilt die am Vertragsdatum in Kraft stehende Ausgabe					
<b>Untergründe</b>					
Beschichtungsuntergrund:					
Raumhöhe:					
<p style="text-align: center;">Liefernachweis:  <b>System-Sonaspray K13</b>  <b>Akustiksysteme Fink²</b>  <b>5233 Pischelsdorf</b>  <b>Tel: +43 (0)664 - 9104524</b>  <b>Mail: fink@fink2.com</b></p>					

# Leistungsverzeichnis -Sonaspray K13



	Beschreibung	EH	Menge	EP	GP
1	Rollgerüste: fester tragender Boden, horizontal oder geneigt bis 10% ( Bitte beachten Sie die jeweilige UVV!)	Stck.	.....	.....	.....
	Abdekarbeiten Die nachfolgenden Abdekarbeiten dürfen nur in Abstimmung mit der Bauleitung erfolgen				
	<b>Schützen von Bodenflächen</b>				
2	Holz,Naturstein etc.. ..... Mit einer PE Folie, 100µ. Stöße mit Klebeband überlappend geklebt. Bei empfindlichen Böden empfiehlt sich ein zusätzlicher Schutz mit Tetrapackfolie. Entfernen und abtransportieren nach Arbeitsende	m <sup>2</sup>	.....	.....	.....
	<b>Schützen von Wandflächen</b>				
3	Anbringen einer PE folie, Dicke 50µ. Stösse mit Klebeband überlappend geklebt. Liefern, Einbau, Entfernen und Abtransportieren nach Arbeitsende	m <sup>2</sup>	.....	.....	.....
	<b>Untergrundvorbereitung</b>				
	<b>Ausgleichen des Untergrundes</b>				
4	Unregelmässigkeiten der Betonoberfläche (Grate,Lunker) ausgleichen. Montagevoraussetzung ist ein planebener und ansatzloser Untergrund.	m <sup>2</sup>	.....	.....	.....
5	Abkratzen, Aufrauhn und Reinigen von bestehenden, verputzten und/oder gestrichenen Flächen. (Prüfung auf Tragfähigkeit)	m <sup>2</sup>	.....	.....	.....
6	Grundieren mit Sperrgrundierung. Sämtliche durchschlagenden Oberflächen wie Gipskartonplatten, nikotinverschmutzte Flächen und ähnliche beschichten. Als Vorbereitung für die nachfolgenden Beschichtung mit Sonaspray Akustikputzsystemen.	m <sup>2</sup>	.....	.....	.....
7	Alle saugenden Untergründe mit Tiefengrund vorbehandeln.	m <sup>2</sup>	.....	.....	.....

# Leistungsverzeichnis -Sonaspray K13



**Sonaspray K13 (normal) / K13 Special (fein)**

**Akustikputz auf Zellulosebasis**

Farbe: Weiß

**Einfärbung: Hellgrau, Beigebraun, Schwarz**

**Schallabsorptionsgrade nach System und Schichtdicke  $\alpha_w$**

**K13 Standard:**

d= 16 mm: 0,70

d= 25 mm: 0,85

d= 38 mm: 0,95

**Schallabsorptionsgrade nach System und Schichtdicke  $\alpha_w$**

**K13 Special:**

d= 16 mm: 0,65

d= 19 mm: 0,70

d= 25 mm: 0,80

8	Flächen mit Sonaspray K13 / K13 Special beschichten. Schichtdicke .....mm System: .....	m <sup>2</sup>	.....	.....	.....
9	Zulage für das Einfärben der Beschichtung im Rahmen der Standardfarben s.o.	m <sup>2</sup>	.....	.....	.....
10	Anlegen von Abgrenzungen oder Putzfaschen Breite bis .....mm als Zulage (ohne Anstrich bzw. Spachtelung)	lfm	.....	.....	.....
11	Anarbeiten an runde oder Rechteckige Aussparungen. Breite: ..... cm, Ø .....cm als Zulage (ohne Anstrich bzw. Spachtelung)	Stck.	.....	.....	.....
12	Liefern und montieren von Putzabschlußprofilen mit weisser Sichtkante, als Zulage	lfm	.....	.....	.....
13	Anarbeiten an Lampen, Rauchmelder o.ä. und vor Verschmutzung schützen, als Zulage	Stck.	.....	.....	.....
14	Tagelohnarbeiten einschließlich Auslösung und Sozialkosten	h	.....	.....	.....

Zwischensumme:  
Mehrwertsteuer 19%  
Endsumme:
